



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63
SETOR DE ENGENHARIA PROJETOS E CONVENIOS

OBRA: EXECUÇÃO DE 2,021 KM DE BLOKRET SEXTAVADO
LOCAL ZONA URBANA, ANAPU-PA
RESPONSÁVEL: ENG CIVIL IVANA MAXIMO SOARES
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

REF. DE PREÇOS: SINAPI/SEDOP - ABRIL DE 2018.
BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	% SIMPLIES
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 22.463,44	1,69%
1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANADA VEGETAL, COM UTILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA.	m ²	1983,30	R\$ 0,50	R\$ 0,63	R\$ 1.249,48	0,09%
1.2	SEDOP/11340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA	m ²	3,00	R\$ 157,77	R\$ 197,21	R\$ 591,63	0,04%
1.3	SEDOP/41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIPASTICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00	R\$ 1.325,71	R\$ 1.657,14	R\$ 1.657,14	0,12%
1.4	SEDOP/10005	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	m ²	16,00	R\$ 199,06	R\$ 248,83	R\$ 3.981,28	0,30%
1.5	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,00	R\$ 14.983,91	R\$ 14.983,91	R\$ 14.983,91	1,12%
02		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.308.782,97	98,24%
2.1	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m ³	404,23	R\$ 6,34	R\$ 7,93	R\$ 3.205,53	0,24%
2.2	SEDOP/260664	BLOKRET SEXTAVADO E= 6CM (INCL. COLCHAO DE AREIA, TRANSPORTE E REJUNTAMENTO)	m ²	14148	R\$ 65,98	R\$ 82,48	R\$ 1.166.927,04	87,59%
2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	4042,29	R\$ 27,44	R\$ 34,30	R\$ 138.650,40	10,41%
03		LIMPEZA FINAL					R\$ 1.043,59	
3.1	74209/001	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO/LITRAS BX RELEVO - (60 X 40 CM)	m ²	0,24	R\$ 453,76	R\$ 567,20	R\$ 136,13	0,01%
3.2	SINAP/	TOTEM EM CONCRETO ARMADO	und	1,00	R\$ 725,97	R\$ 907,46	R\$ 907,46	0,07%
		VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)					1.332.290,00	100,00%

Anapu - PA, 14 de Junho de 2018

Prefeitura Mun. De Anapu
Iviana Maximo
Engenheira Civil
Rup: 150838285